

- efectuarea unui număr de 94 foraje geotehnice amplasate în domeniul public și privat, după cum urmează: 11 foraje pe teritoriul sectorului 1; 38 foraje pe teritoriul sectorului 4; 45 foraje pe teritoriul sectorului 5

- săpătura manuală pe amplasament se va executa în trepte la maxim 2 m adâncime, cu susținerea malurilor, cu dimensiuni de 1x1 m;

- în zonele în care găurile de foraj se poziționează la o distanță mai mică de 10 m față de fațada imobilelor de locuit organizarea de șantier va include panouri fonoabsorbante;

- Săpăturile se vor executa astfel încât să se păstreze distanța minimă de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării.

Urmare a verificărilor efectuate pe teren în 12.03.2019 și 13.03.2019 s-au constatat următoarele :

1. Zonă foraj GN - EC1 - forajul se execută în trotuarul străzii Gării de Nord - la aproximativ 10 m, în plantația de aliniament este situat un ex. Platanus sp. (platan) Ø=10 cm, h=5m – **cu aducerea la starea inițială a trotuarului ;**

2. Zonă foraj GN - EC2 - forajul se execută în spațiul verde situat la intersecția străzii Părcălab Baldovin cu str. Gării de Nord - distanța față de arborii din părculeț este de aproximativ 4 - 6 m - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism - terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde;**

3. Zonă foraj GN-EC3 - forajul se execută în spațiul verde situat la intersecția străzilor Berzei cu Mircea Vulcănescu - distanța față de arborii din părculeț este de aproximativ 10 m- **terenul afectat se va aduce la starea inițială, cu menținerea și menținându-se suprafața de spațiu verde;**

4. Zonă foraj GN-EC4 - forajul se execută în platbanda de aliniament a străzii Berzei – păstrând distanța de 2 m față un ex. tânăr recent plantat Tilia sp. (tei) Ø=5 cm, h=3m și un ex. Platanus sp. (platan) Ø=7 cm, h=2m – **cu aducerea la starea inițială a platbandei;**

5. Zonă foraj EC1 - în scuarul din fața sediului STB la aprox. 2 m față de două tufe de arbuști dispuse simetric – **cu aducerea la starea inițială a scuarului;**

6. Zonă foraj EC2 - în trotuar la aprox. 2,5 m de un ex. Acer sp. (arțar) Ø=17 cm, h= 8 m din plantația de aliniament a Căii Plevnei– **cu aducerea la starea inițială a trotuarului;**

7. Zonă foraj ECH1 - forajul se execută în spațiul verde situat la intersecția străzilor Berzei cu Știrbei Vodă – la o distanța de aproximativ 4 – 5 m față de un ex. Platanus sp. (platan) Ø=10 cm, h=4 m și un ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=40 cm, h=10m (arbori situați în părculeț) și un ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30 cm h=10m din plantația de aliniament - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde; ;**

8. Zonă foraj ECH2 - forajul se execută în spațiul verde situat la intersecția străzilor Cobălcescu cu Berzei – la o distanța de aproximativ 3,5 m față de un ex. Salix sp. (salcie) Ø=30 cm, h=7 m - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde;**

9. Zonă foraj ECH3 - forajul se execută în curtea societății REBU din str. Berzei nr. 21 – iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată ;

10. Zonă foraj ECH 4 - forajul se execută într-o alveolă lată, inerbată, fără arbori de pe str. Berzei – **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism) ;**

11. Zonă foraj ECH5 - forajul se execută în spațiul verde situat la capătul troleibuzului 70 pe str. Vasile Pârvan – la o distanța de aproximativ 4 – 5 m față de tufe de arbuști și 9 - 10 m față de arbori - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde;**

12. Zonă foraj H 1 - forajul se execută în spațiul verde situat în curtea Facultății de Drept – la o distanța de aproximativ 14 m față de arbori - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde;**

13. Zonă foraj HPP1 - forajul se execută într-o alveolă liberă de pe trotuarul străzii B.P. Hașdeu, lângă parc, la aprox. 4 - 5 m de alveolele plantate - **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard ;**

14. Zonă foraj HPP2 - forajul se execută într-o alveolă liberă de pe trotuarul străzii B.P.Hașdeu, lângă parc, la aprox. 4 m de alveolele plantate – cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard ;

15. Zonă foraj HPP3 - forajul se execută într-o alveolă liberă de pe trotuarul străzii B.P. Hașdeu, lângă parc, la aprox. 6 m de alveolele plantate – cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard ;

16. Zonă foraj HPP4 - forajul se execută într-o alveolă liberă de pe trotuarul străzii B.P.Hașdeu, lângă parc, la aprox. 6 m de alveolele plantate – cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard;

17. 18. Zonele foraj PP1 și PP2 sunt situate în curtea Palatului Parlamentului, str. Izvor, iar în această perioadă este interzis accesul;

19. Zonă foraj PPCM1 - forajul se execută în spațiul neamenajat, din domeniul public ce înconjoară gardul Palatului Parlamentului, str. Izvor, la aproximativ 5 m față de un ex. Morus sp. (dud) Ø=30 cm, h= 8 m, răsărit spontan de sub gard - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism– cu aducerea la starea inițială a zonei afectate;**

20. Zonă foraj PPCM2 - forajul se execută în spațiul neamenajat, din domeniul public ce înconjoară gardul Palatului Parlamentului, str. Izvor – iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată– **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

21. Zonă foraj PPCM3 - forajul se execută în spațiul neamenajat, din domeniul public ce înconjoară gardul Palatului Parlamentului, str. Izvor – iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată– **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate;**

22. Zonă foraj CMN1 - forajul se execută în spațiul neamenajat, din domeniul public ce înconjoară gardul Catedralei Mântuirii Neamului, str. Izvor, – iar în plantația de aliniament, la aprox. 6 m, se află un ex. Tilia sp. (tei) Ø=20 cm, h=3m– **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate;**

23. Zonă foraj CMN2 - forajul se execută în spațiul neamenajat, din domeniul public, ce înconjoară gardul Catedralei Mântuirii Neamului, str. Izvor, – iar în plantația de aliniament, la aprox. 5 m, se află un ex. Tilia sp. (tei) Ø=5 cm, h=2m– **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate;**

24. Zonă foraj CMN3 - forajul se execută într-o alveolă liberă din trotuarul Căii 13 Septembrie la aprox. 4 - 5 m față de două ex. Tilia sp. (tei) Ø=30 cm, h= 12m dispuși simetric – **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard;**

25. Zonă foraj CMN JR2 - forajul se execută într-o platbandă stradală pavată cu dale inerbate la aprox. 4 m față de un ex. Tilia sp. (tei) Ø=30 cm, h= 12m– **cu aducerea la starea inițială a platbandei;**

26. Zonă foraj CMN JR3 - forajul se execută într-o platbandă stradală la aprox. 4 - 5 m față de două ex. Tilia sp. (tei) Ø=30 cm, h= 10 - 12m dispuși simetric – **cu aducerea la starea inițială a platbandei;**

27. Zonă foraj CMN JR4 - forajul se execută într-un scuar cu un singur arbore situat la aprox. 15 m față de zona de forare - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde;**

28. Zonă foraj – JR1 - forajul se execută într-o platbandă stradală la aprox. 4 - 5 m față de două ex. Tilia sp. (tei) Ø=30 cm, h= 10 - 12m dispuse simetric – **cu aducerea la starea inițială a platbandei;**

29. Zonă foraj – JRC1 - forajul se execută într-o incintă privată, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism;**

30. Zonă foraj – JRC2 - forajul se execută într-o incintă privată din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 31, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism;**

31, 32, 33. Zonele foraje – JRC3, JRC4, JRC5 - forajele se execută în spațiul verde lateral b-dului Tudor Vladimirescu, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentele forajelor sunt modificate față de certificatul de urbanism);**

34. Zonă foraj – JRC6 - forajul se execută în parcarea din lateralul bd. Tudor Vladimirescu, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată– **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

35. Zonă foraj – C1 - forajul se execută în spațiul verde situat în zona Chirigiu – iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

36. Zonă foraj – C2 - forajul se execută în alveolă stradală unde se află o buturugă și un arbust pe str. Odoarei - **se va executa doar foraj, fără săpătură deschisă – cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism) ;**

37. Zonă foraj – C3 - forajul se execută în alveolă stradală liberă pe str. Odoarei, față benzinărie - iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată– **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

38. Zonă foraj CF1 - forajul se execută în trotuar pavat la aprox. 3 m față de două ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø= 35 - 40 cm, h= 7 – 10 m dispuși simetric în plantația de aliniament– **cu aducerea la starea inițială a trotuarului;**

39. Zonă foraj CF2 - forajul se execută într-o incintă privată fabrica Kandia, în spațiul verde la aprox. 5 m distanță față de arbori - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism;**

40. Zonă foraj CF3 - forajul se execută în alveolă stradală liberă pe sos. Viilor, față clădire părăsită, la aprox. 3,5 m față de un ex. Acer sp. (arțar) Ø=40 cm, h= 12 m din plantația de aliniament – **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard;**

41. Zonă foraj F1 - forajul se execută într-o incintă privată, fosta fabrica Muntenia - iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism;**

42. Zonă foraj F2 - forajul se execută într-o alveolă liberă la aprox. 4 m față de un ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø= 60 cm, h= 14 m din plantația de aliniament a șoselei Viilor– **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard;**

43. Zonă foraj F3 - forajul se execută într-o incintă privată, fosta fabrica Trimond - iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată- **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism;**

44. Zonă foraj F4 - forajul se execută într-o alveolă liberă a șoselei Viilor, în față poartă fosta fabrică Pepsi - la aprox. 4 m distanță față de arbori – **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

45. Zonă foraj FER 2 - forajul se execută într-o alveolă liberă, față imbil cu nr. 58 – șos. Viilor - la aprox. 4 m distanță față de arbori– **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard;**

46. Zonă foraj FER 3 - forajul se execută într-o alveolă liberă, față imbil cu nr. 64 șoselei Viilor - la aprox. 4 - 6 m distanță față de arbori din alveolele învecinate– **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

47. Zonă foraj FER 4 - forajul se execută în spațiul neamenajat lateral clădire, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată – **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

48. Zonă foraj FER 5 - forajul se execută în trotuar amenajat cu pavele, la aprox. 4 m distanță față de arborii din spațiul verde bloc– **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

49, 50. Zonă foraj FER 6, FER 7 - forajul se execută în incina spitalului Hepiteș, la aprox. 4 m distanță față de arborii din spațiul verde – **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentele forajelor sunt modificate față de certificatul de urbanism);**

51. Zonă foraj FER 8 - forajul se execută într-o alveolă liberă din fața blocului 101, sos. Viilor - la aprox. 4 m distanță față de arbori din spațiul verde bloc – **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard;**

52. Zonă foraj FER 9 - forajul se execută într-o alveolă liberă din fața farmaciei Dona sos. Viilor - iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată – **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

53. Zonă foraj ER 1 - forajul se execută într-o platbandă laterală inerbată, din fața magazinului Flanco - iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată – **cu aducerea la starea inițială a platbandei;**

54. Zonă foraj ER 2 - forajul se execută în incinta cimitirului evreiesc, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism;**

55, 56, 57. Zonele de foraj – ER AP1, ER AP2, ER AP3 se execută în incinta cimitirului luteran, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată- **amplasamentele forajelor sunt modificate față de certificatul de urbanism;**

58. Zonă foraj ER AP 4 - forajul se execută în platbanda centrală a străzii pictor Ștefan Dumitrescu, la o distanță de aproximativ 2,5 m față de doi arbori tineri - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde ;**

59. Zonă foraj ER AP 5 - forajul se execută într-o parcare neamenajată din fața imobilului - lateral biserică, la o distanță de aproximativ 5 m față de un arbore – **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

60. Zonă foraj ER AP 6 - forajul se execută în trotuarul din fața imobilul cu nr. 38 sos. Giurgiului, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată – **cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

61. Zonă foraj A P 1 - forajul se execută în trotuarul din fața imobilul cu nr. 47 sos. Giurgiului, la o distanță de aproximativ 2 m față de vegetația spontană tână de $\varnothing = 3 - 3,5$ cm, h= 1 - 2 m - **amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism – cu aducerea la starea inițială a trotuarului;**

62. Zonă foraj A P 2 - forajul se execută în spațiul verde față bloc situat în sos. Giurgiului nr. 58 - 70, la o distanță de aproximativ 3 m față de arbori - se va executa doar foraj fără săpătură deschisă - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

63. Zonă foraj AP T1 - forajul se execută în spațiul verde față bloc situat în sos. Giurgiului nr. 58 - 70, la o distanță de aproximativ 5 - 6 m față de arbori - se va executa doar foraj fără săpătură deschisă - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

64. Zonă foraj AP T2 - forajul se execută în spațiul verde față bloc situat în sos. Giurgiului nr. 72 - 86, bl. B, sc. 5, la o distanță de aproximativ 3 - 5 m față de arbori - se va executa doar foraj fără săpătură deschisă - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

65. Zonă foraj AP T3 - forajul se execută într-o alveolă liberă din fața complexului (policlinica Amina) - la o distanță de aproximativ 4 - 5 m față de ceilalți arbori din alveolele învecinate – **cu păstrarea alveolei la dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism) ;**

66. Zonă foraj AP T4 - forajul se execută în spațiul verde din fața blocului cu salonul Why Not sos. Giurgiului, la o distanță de aproximativ 10 m față de arbori - **terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);**

67. Zonă foraj T1 - forajul se execută într-o platbandă fără vegetație din parcarea amenajată în lateralul magazinului Mega Image – cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

68. Zonă foraj T2 - forajul se execută în trotuar la 1,5 m de un spațiu verde inerbat – cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

69. Zonă foraj T3 - forajul se execută în trotuar la 1,5 m de un spațiu verde dispus în platbandă, la aprox. 2,5 m de un ex. Tilia sp. (tei) Ø=10 cm, h= 6 m – cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

70. Zonă foraj T4 - forajul se execută în părculețul din fața fostului cinema Flamura sos. Giurgiului, la aprox. 4 m față de un ex. Acer sp. (arțar) Ø=30 cm, h= 10 m și la aprox. 3 m față de un ex. Salix sp. (salcie) Ø=10 cm, h= 3 m - se va executa doar foraj, fără săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

71. Zonă foraj TDG1 - forajul se execută în părculețul din fața fostului cinema Flamura, în lateralul fântâniei arteziene sos Giurgiului, la aprox. 3 m față de un ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30 cm, h= 12 m și la aprox. 6 m față de arborii din spațiul verde - se va executa doar foraj, fără săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

72. Zonă foraj TDG2 - forajul se execută în spațiul verde, loc de joacă, la aprox. 3m față de un ex. Acer sp. (arțar) Ø=20 cm, h= 10 m, de lângă postul electric și la aprox. 2,5 m față de arborii din spațiul verde se va executa doar foraj, fără săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

73. Zonă foraj TDG3 - forajul se execută în spațiul verde din față blocului 4 B situat în sos. Giurgiului nr. 123, la o distanță de aproximativ 3 - 7 m față de arbori, se va executa doar foraj, fără săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

74. Zonă foraj TDG4 - forajul se execută în spațiul verde din față blocului 17 situat în sos. Giurgiului nr. 124, la o distanță de aproximativ 6 - 8 m față de arbori se va executa doar foraj, fără săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

75, 76, 77. Zonă foraj DG 1, DG 2, DG L1 - forajele se execută în incinta cimitirului evreiesc, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată – cu aducerea la starea inițială a zonei afectate (amplasamentele forajelor sunt modificate față de certificatul de urbanism);

78. Zonă foraj DG L3 - forajul se execută în platbandă stradală fără vegetație, la o distanță de aproximativ 5 m față de arbori din spațiul verde bloc– cu aducerea la starea inițială a platbandei (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

79. Zonă foraj DG L4 - forajul se execută în platbandă stradală fără vegetație, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată– cu aducerea la starea inițială a platbandei (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

80. Zonă foraj DG L5 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată– cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

81. Zonă foraj L1 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată– cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

82. Zonă foraj L2 - forajul se execută în trotuar, la o distanță de aproximativ 3 m față de arbori din plantația de aliniament – cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

83. Zonă foraj LG1- forajul se execută în trotuarul străzii Ilie Oprea, la o distanță de aproximativ 4 - 5 m față de arbori din plantația de aliniament– cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

84. Zonă foraj LG2 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată– cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

85. Zonă foraj LG3 - forajul se execută în trotuarul din fața imobilului cu nr. 228 sos. Giurgiului, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată– cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

86. Zonă foraj LG4 - forajul se execută în trotuarul din fața imobilului cu nr. 234 sos. Giurgiului, la o distanță de aproximativ 4 m față de arbori din plantația de aliniament – cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

87. Zonă foraj LG5 - forajul se execută în trotuarul din fața imobilului cu nr. 252 sos. Giurgiului, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată – cu aducerea la starea inițială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat față de certificatul de urbanism);

88, 89, 90, 91. Zonă foraje G1, G2, G GP1, G GP2 - forajul se execută în incintă privată, magazinul Dedeman, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată- terenul afectat se va aduce la starea inițială, menținându-se suprafața de spațiu verde;

92. Zonă foraj G GP3 - forajul se execută între linia de cale ferată și trotuar, la o distanță de aproximativ 2,5 m față de un grup de arbori răsăriți spontan– cu aducerea la starea inițială a trotuarului;

93. Zonă foraj G GP4 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetație afectată– cu aducerea la starea inițială a trotuarului;

În urma verificărilor în teren și a analizării documentației depuse s-au constatat următoarele:

- Forajul JR 2 propus prin certificatul de urbanism nu a fost cuprins în planurile finale cu suprapunerea lucrărilor propuse în vederea realizării celor 94 de foraje, peste situația existentă și drept urmare nu a fost verificat în teren;

- Forajele GGP5, GGP6, GP1, GP2, GP3, GP4 propuse prin certificatul de urbanism nu au fost inventariate și nu fac parte dintre cele 94 de foraje, drept urmare nu sunt cuprinse în planurile finale și nu au fost verificate în teren;

- Verificarea amplasamentelor forajelor propuse a se executa în curtea Palatului Parlamentului nu a fost posibilă.

În urma analizării documentației depuse, a constatărilor din teren și urmare a faptului că nu a fost posibilă vizionarea tuturor locațiilor unde urmează să se execute foraje, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul nostru de principiu favorabil.**

Prezentul aviz de principiu se emite în scopul obținerii autorizației de construire. În baza acestuia nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare

Înainte de începerea lucrărilor aveți obligația solicitării *avizului definitiv de defrișare*.

Modificările ce vor surveni ulterior acestui aviz, trebuie anunțate înaintea solicitării *avizului definitiv de defrișare*. La solicitarea avizului definitiv veți completa documentația cu **Autorizația de construire, acordurile scrise ale proprietarilor locațiilor private și vor fi verificate și locațiile unde se vor executa și forajele PP1, PP2 și JR2 .**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de principiu, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Execuția lucrărilor în zona monumentelor istorice, a zonelor de protecție a monumentelor istorice, a siturilor arheologice situate pe str. Gării de Nord, str. Mircea Vulcănescu, str. Berzei, bd. Dinicu Golescu, str. Știrbei Vodă, Bd. M. Kogălniceanu, str. B.P. Hașdeu, bd. Izvor, Calea 13 Septembrie, bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, sos. Viilor, Sos. Giurgiului, Gara Progresul se va face cu respectarea avizului nr. 250/M/2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea disconfortului creat prin producere de praf și zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului în vigoare.

Materialul rezultat în urma executării lucrărilor de forare va fi obligatoriu îndepărtat pentru evitarea murdării drumurilor publice.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz de principiu are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

**Șef Serviciu Acorduri și Avize,
Expert Daniela VOINESCU**



**Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 4 ex./24.04.2019**



prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....