

**MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE  
B-DUL G-NRAL VASILE MILEA DE LA INTERSECȚIA CU  
BD.TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV**

OBIECT: 1. - Linie de tramvai  
CATEGORIE: Demontare linie

**LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

Devizul ofertă nr. DO. 1.1.- Demontare

Nr.crt.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitate	Pret unitar				U Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
				a) material	b) manopera	c) utilaj	d) transport			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	SECTIUNEA TEHNICA									
	SECTIUNEA FINANCIARA									
1	L2B02CII Demontarea căii de tramvai în aliniament cu șină OR	km c.s.	1.57							
2	L2B76AII Demontare dale de beton 6x2x0.2m	buc	261							
3	L2C07AI Taierea șinelor OR cu flacăra	buc	314							
4	L2B02BII Demontarea căii de rulare din șină cu canal cuprinde inclusiv traverse, material marunt și material granular	km c.s.	0.57							
5	L2C07AI Taierea șinei cu canal cu flacăra	buc	114							
6	NL Demontare dale de beton între cai (pe zona cu șina OR), dale de 2x1.4m	buc	392							
7	NL Demontare dale de beton între cai (pe zona cu șina canal), dale de 2x1.4m	buc	143							
8	NL Demontare dale de beton în carcasa metalica între fire (pe zona cu șina canal), dale de 2x1.23m	buc	286							

